

ÖLTÖZŐÉPÍTÉS (konténer vizesblokk 6x2,5m, Ft/nettó m2)		m2			120 000	124 800	0	0	0	0	0	0	Ft/ nettó m2	
TORNACSARNOK 20x40m játéktérrel, fűthető, téglá építésű, öltözővel kialakítva (gyengeáramú rendszerek, közmű, környezetrendezés, és mobilla költsége külön tétel)		m2			190 000	197 600	240 000	268 000	295 000	315 650	442 000	503 000	553 300	Ft/ nettó m2
SPORTÉPÜLET fűthető, téglá építésű (Sportszakmai szempontok szerint meghatározott követelmények alapján összeállított tervezési programban rögzített funkciókkal és műszaki tartalommal készülő sportcélú létesítmény. Felhasználható költségkeret maximum értéke, mely tartalmazza az épület építési költségeit, úgymint szerkezetépítés és szakipari munkákat, a gyengeáramú rendszerek, komfort és fenntarthatósági rendszerek árát is, de a közmű, külső környezetrendezés és a tervezés és műszaki ellenőrzés, mobil berendezési eszközök költségei nélkül.)		m2					450 000	500 000	547 500					Ft/ nettó m2
IV. KÖNNYŰSZERKEZETES LELÁTÓ														
Tűzhorganyzott acélszerkezetből, műanyag ülésekkel, fa palló járófelülettel, összeszerelve, pontalappal, de lemezalap, járda és fedés nélkül.	500	f6	20 000	20 000	20 000	20 800	22 000	24 000	26 000	27 820	31 940	39 000	42 900	Ft/f6
Infrastruktúra szabályzatnak megfelelő könnyűszerkezetes lefedés (meglévő, vagy külön tételként új építésű) lelátóhoz. Tűzhorganyzott, porszórít, vagy mázolt acélszerkezetből, összeszerelve, alapozással és könnyűszerkezetes, táblás fedéssel, járófelülettel, ülésekkel.					46 500	48 360	53 680	60 000	64 000	68 480	78 600	94 320	103 750	Ft/m2
Infrastruktúra szabályzatnak megfelelő könnyűszerkezetes lefedés (meglévő, vagy külön tételként új építésű) NBIII lelátóhoz. Tűzhorganyzott, porszórít, vagy mázolt acélszerkezetből, összeszerelve, alapozással és könnyűszerkezetes, táblás fedéssel kialakított nézőtér lefedés, hátfal szerelt táblás lemezburkolat, LED térvilágítás, függőeresz csatorna, lefolyó. (lelátó járófelület és székek nélkül) Pl. 5 sor, meglévő lépcső két oldalán 10-10 férőhelyes nézőtér utólagos lefedésére, körben 50cm tető szélesítésével (60-65m2).	100	f6											120 000	Ft/m2
Könnyszerkezetes, tűzhorganyzott, porszórít acélszerkezetből, összeszerelve, alapozással és könnyűszerkezetes, táblás fedéssel kialakított fűtött, hőszigetelt edzőcsarnok.					109 000	113 360	125 830	140 000	155 000	165 850	190 400	228 480	252 000	Ft/m2
V. BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK, KÜLTÉRI BURKOLATOK														
Legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés (nem tekerccses drótkerítés)	440	fm	10 000	10 000	11 000	11 200	11 600	12 300	13 370	14 300	15 530	19 000	20 900	Ft/fm
MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább 2,0 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés (nem tekerccses drótkerítés)	440	fm					12 900	13 700	14 900	15 950	17 320	21 130	23 243	Ft/fm
MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább 1,2 m magas korlát. A játéktér oldalvonalától legalább 3 m-re, a kapuk mögött 5 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítés (korlát) max 400m hosszban Hosszvaratos horganyzott 2"-os acél cső D30 beton alap.	400	fm	8 270	8 270	8 450	8 600	8 910	9 500	10 300	11 000	11 950	14 950	16 445	Ft/fm
MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő játékoskijárat	10	fm	25 000	25 000	25 000	26 000	26 900	28 700	31 200	33 380	36 250	43 500	47 850	Ft/m2
Padbol 6x10m pálya műanyag talajborítással, horganylemez vázszerkezetű, edzettüveg felett fémháló oldalfalakkal, világítással, szállítva, telepítve, licenz használati joggal ALÉPÍTMÉNY ÉS FELÉPÍTMÉNY, jogdíjjal kompletten	60	m2								13 200 000	14 330 000	17 196 000	18 915 600	Ft
Padbol 6x10m pálya műanyag talajborítás, és alépitmény (licenz és felépitmény külön soron)											1 440 000	1 728 000	1 900 800	Ft
Padbol 6x10m pályafelépitmény, horganylemez vázszerkezetű, edzettüveg felett fémháló oldalfalakkal, világítással, szállítva, telepítve, licenz használati joggal (alépitmény és talajborítás külön soron)											12 890 000	15 468 000	17 014 800	Ft
VIACOLOR burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 4 cm vastag 0-0,8 mm ágyazó homok, 10 cm vastag 0-20 mm zúzottkő ágyazat, 10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg, földmunkával, szegélykövel. (műfüves pálya körül)			8 500	8 500	8 500	8 600	8 900	9 500	10 500	11 235	12 500	15 625	17 188	Ft/m2
VIACOLOR burkolat készítése gépjármű forgalomra, 8 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 0-0,8 mm ágyazó homok, 0-20 mm zúzottkő ágyazat, fagyálló folyami homokos kavicsréteg, földmunkával. (OTÉK szerinti parkoló létesítése)	25	m2/ gk	9 500	9 500	9 500	9 650	10 000	10 670	12 000	12 840	14 300	17 875	19 663	Ft/m2
Aszfalt burkolat készítése busz, nehéztehergépjármű forgalomra, komplett alépitménnyel, földmunkával. (OTÉK szerinti parkoló létesítése)	100	m2/ busz	15 000	15 000	15 000	15 250	15 800	16 850	18 500	19 795	22 000	27 500	30 250	Ft/m2